

L'objecte de Les actuacions projectades tenen l'objectiu de substituir el paviment existent a la zona dels guals per a vianants seleccionats, per un nou paviment tàctil indicador.

El paviment tàctil indicador permetrà una fàcil detecció i recepció d'informació mitjançant el peu o bastons a persones amb discapacitat visual, sense que constitueixi un perill per al conjunt del trànsit de vianants.

Bàsicament es col·locaran dos tipus de franges de paviment:

- Franja de paviment tàctil de botons de 60 cm d'amplada al costat de la calçada, per tal d'indicar proximitat a punts de perill.
- Franja de paviment tàctil direccional de 80 cm d'amplada perpendicular al pas de vianants, per tal d'assenyalar encaminament o guia.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ:

REPAVIMENTACIÓ DE TRAVESSERA DE LES CORTS,
ENTRE C/LES CORTS I GRAN VIA CARLES III I ENTORNS

- a) Adequació de gual de vianants amb franja de 60 cm de paviment tàctil d'advertència(botons) en qualsevol tipus de guals existent. Inclou el tall de les peces de qualsevol material, demolició, transport i deposició controlada a l'abocador, base de formigó i paviment de panot per a pas de vianants amb tacs . Partida completament acabada
- b) Adequació de paviment existent amb franja de 60 cm de paviment tàctil d'advertència(botons) en qualsevol tipus de guals existent. Inclou el tall de les peces de qualsevol material, demolició, transport i deposició controlada a l'abocador, base de formigó i paviment de panot per a pas de vianants amb tacs . Partida completament acabada
- c) Adequació de paviment existent de peces de granit o de pedra amb franja de 80 cm de paviment tàctil direccional(ratllat) . Inclou el tall de les peces de qualsevol material, demolició, transport i deposició controlada a l'abocador, base de formigó i paviment de panot direccional per a pas de vianants. Partida completament acabada
- d) Adequació de paviment existent de panot amb franja de 80 cm de paviment tàctil direccional (ratllat) Inclou el tall de les peces de qualsevol material, demolició, transport i deposició controlada a l'abocador, paviment de panot direccional per a pas de vianants. Partida completament acabada

- e) Adequació de paviment existent de formigó o de mescla bituminosa amb franja de 80 cm de paviment tàctil direccional (ratllat) Inclou el tall de les peces de qualsevol material, demolició, transport i deposició controlada a l'abocador, paviment de panot direccional per a pas de vianants. Partida completament acabada

Dades Generals:

Propietat:	✓ Port de Barcelona
Àmbit geogràfic:	✓ Barcelona
Pressupost:	✓ 96.635,13 €
Data d'inici:	✓ Setembre 23
Termini:	✓ Octubre 23

Dades Tècniques:

Import adjudicació	67.112,39€
13% de Despeses generals	8.724,61€
6% de Benefici industrial	4.026,74€
Suma	79.863,74€
SIS	2.000,00 €
21% IVA	16.771,39€
Pressupost d'execució per contracta	96.635,13€

Obra Via Pública

E DIVERSOS GUALS AMB PAVIMENTS PODOTÀCTILS AL PORT VELL



