

Projecte Executiu, Arranjament de la Plaça del Sol (Barcelona)



Plaça del Sol: Arranjament consistent en la retirada de la pèrgola i les baranes existents a la zona del aparcament i les escales d'aquest, i instal·lació de noves baranes i un pòrtic minimalista. Es canvien també els escocells i tota la il·luminació de la plaça, instal·lant nous bàculs, adequant els existents, i substituint els fanals en façana per uns de nous. Es substitueix el paviment perimetral de la plaça, i s'arreglen les peces que forment part del monument del rellotge de la Plaça del Sol.

Dades Generals:

Propietat:
Pressupost:
Data d'inici:
Termini:

Dades Generals:

✓ BIM/SA.
✓ 301.729,59 €
✓ 23 Setembre 2014
✓ 3 mesos

Dades Tècniques:

Superfície total:
Paviment:
Manyeria:
Drenatge:
Serveis:
Enllumenat:
Mobiliari urbà:

Dades Tècniques:

✓ 2.400 m²
✓ Paviment de pedra de Sant Vicenç. Encintat granític rosa Porrinyo. Paviment de llosa prefabricada de formigó.
✓ Instal·lació de noves baranes. Folrat de parets amb xapes. Instal·lació de pòrtic per a enllumenat.
✓ Neteja de les canals de recollida d'aigües perimetrals de la plaça.
✓ Realització de la canalització per a la instal·lació de Fibra Òptica.
✓ Instal·lació de nous bàculs, adequació dels bàculs existents i canvi de les llumeneres de façana.
✓ Col·locació de papereres i subministrament de cadires al Districte, per instal·lar posteriorment.