



### Projecte executiu de reurbanització del c/ Saragossa i c/ Sant Eusebi:

S'executa una reurbanització dels carrers motiu del projecte amb l'objectiu d'ampliar les voreres i millorar l'accessibilitat dels vianants. S'actua en 5 trams de carrer, 3 al c/ Saragossa i 2 al c/ Sant Eusebi. El tram central del carrer Saragossa s'executa amb plataforma única, i la resta amb secció segregada. L'amplada dels carrers és d'uns 7,7m. La secció que s'executa deixa a una banda una vorera amb una amplada de com a mínim 1.5m, un únic carril de circulació, i una segona vorera de major amplada que incorpora un cordó per allotjar arbrat, enllumenat i contenidors.

#### Dades Generals:

- Propietat: ✓ BIMSA.
- Pressupost: ✓ 842.703,45 € (sense IVA)
- Data d'inici: ✓ Gener 2018
- Termini: ✓ 9 mesos

#### Dades Tècniques:

- Àmbit: ✓ 3.660 m2 d'urbanització.
- Ferms i Paviments: ✓ 1.675 m2 de paviment de peces de formigó 20x30 cm.  
✓ 725 m de vorada de pedra granítica.  
✓ 215 m de rampa de gual de pedra granítica.  
✓ 285 t de mescla bituminosa.
- Sanejament i Drenatge: ✓ 255 m de revestiment de cubeta de claveguera.  
✓ 390 m2 de saneig i esquerdejat a clavegueres.  
✓ 37 ut d'embornals.
- Enllumenat i Jardineria: ✓ 31 ut columnes 5m alçaria.  
✓ 29 ut de llumeneres LED 40w.  
✓ 43 ut arbres de nova plantació.