

Instal·lació de climatització de la planta primera de l'edifici Escar

L'objecte del contracte consisteix en la reforma de la instal·lació de climatització de la primera planta de l'edifici del carrer Escar número 1 de Barcelona. Aquest edifici, propietat de Port 2000 està llogat principalment com a edifici d'ús administratiu a l'Ajuntament de Barcelona i empreses públiques com Ecologia Urbana.

**Dades Generals:**

Propietat:	✓ Port Vell de Barcelona
Àmbit geogràfic:	✓ Barcelona
Pressupost:	✓ 164.993,88 €
Data d'inici contracte:	✓ Maig 2018
Termini:	✓ 3 mesos

Dades Tècniques:

- Instal·lació de 72 unitats de difusors rotacionals orientables
- Instal·lació de 47 unitats de reixetes de retorn i 18 comportes de regulació
- Instal·lació de 1 UTA de cabal 5.000 m³/hora
- Instal·lació de 2 unitats exteriors de cabal 14.400 m³/hora i 18 unitats interiors de cabals entre 870 i 1.080 m³/hora
- Integració d'interface amb protocol BACnet per a integrar-se amb el control VRF actual.