

L'objecte del projecte és l'enderroc de la totalitat de la vorera, tant panot com formigó i refer els escocell dels arbres i la posterior pavimentació amb panot

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS:

- a) Enderroc de la totalitat del paviment, mantenint la vorada existent.
- b) Execució de rasa de 70 cm de fondària i 40 cm d'amplada al voltant de l'escocell existent, tallant les arrels que travessen la vorera que es trauran, sanejant el terreny.
- c) Dintre de la rasa es col·locarà un sistema ant iarrels tipus Deep Root o similar, de 60 cm d'alçada i es reomplirà la rasa amb material provinent de l'excavació i compactat al 98% PM.
- d) Es farà un repàs i piconatge de la subbase existent, amb una compactació del 90% PM.
- e) Es farà una llosa de formigó de 10 cm de gruix sobre la que es col·locarà un nou paviment de panot.

Dades Generals:

Propietat:	✓ Ajuntament de Mollet del Vallès
Àmbit geogràfic:	✓ Mollet del Vallès
Pressupost:	✓ 69.425,77 €
Data d'inici:	✓ Juny 2022
Termini:	✓ Juliol 2022

Dades Tècniques:

Capítol 1 DEMOLICIÓ	20.309,96
Capítol 2 OBRA CIVIL	27.905,73
Pressupost d'execució material	48.215,69
13% de despeses generals	6.268,04
6% de benefici industrial	2.892,94
Suma	57.376,67
21% IVA	12.049,10
Pressupost d'execució per contracta	69.425,77

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de SEIXANTA-NOU MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS.

